

N°	DESIGNATION	U	QT	P.U	MONTANT H.T
	<b>Rue du Petit Senlis</b>				
	Réparations des nids de poule	Forf	1		
	Aménagement d'un piétonnier le long de la RD depuis le passage piétons jusqu'à l'attente bus ( Finition enrobés )	m2	40		
	<b>Sous-Total H.T.</b>				
	<b>Rue de la Riviérette</b>				
	Dérasement d'accotement avec évacuation	ml	280		
	Balayage du support existant	m2	670		
	Réparations des nids de poule	Forf	1		
	Réalisation d'un enduit type monocouche à l'émulsion et grenailles 6/10 porphyres	m2	670		
	<b>Sous-Total H.T.</b>				
	<b>Rue du Marais</b>				
	Dérasement d'accotement avec évacuation	ml	620		
	Balayage du support existant	m2	1550		
	Réparations des nids de poule	Forf	1		
	Réalisation d'un enduit type monocouche à l'émulsion et grenailles 6/10 porphyres	m2	1550		
	<b>Sous-Total H.T.</b>				
	<b>Rue Madame</b>				
	Dérasement d'accotement avec évacuation	ml	180		
	Balayage du support existant	m2	550		
	Réalisation d'un enduit type monocouche à l'émulsion et grenailles 6/10 porphyres	m2	550		
	<b>Sous-Total H.T.</b>				
	<b>Rue de Coupelle Vieille</b>				
	Remise en forme de l'accotement existant le long du mur de ferme	m2	50		
	Réalisation d'un enduit type bicouche à l'émulsion et grenailles 6/10 porphyres	m2	50		
	Fourniture et pose d'un tuyau Ø 400 135A ( Elargissement de l'entrée de champ )	ml	2,4		
	Constituion de chaussée avec finition enrobés	m2	15		
	Aménagement d'une entrée de champ existante comprenant le reprofilage en GNT , la fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/10 noir ( 150 kg/m²)	m2	50		
	<b>Sous-Total H.T.</b>				

<b>Rue de la Pette</b>				
Dérasement d'accotement avec évacuation	ml	70		
Balayage du support existant	m2	300		
Réalisation d'un enduit type monocouche à l'émulsion et grenailles 6/10 porphyres	m2	300		
<b>Sous-Total H.T.</b>				
<b>Rue des Groseillers</b>				
Dérasement d'accotement avec évacuation	ml	370		
Balayage du support existant	m2	1270		
Réparations des nids de poule	Forf	1		
Réalisation d'un enduit type monocouche à l'émulsion et grenailles 6/10 porphyres	m2	1270		
<b>Sous-Total H.T.</b>				
<b>Rue de Lugy</b>				
Sciage d'enrobés existants	ml	21		
Remise en forme du trottoir existant avec reprofilage partiel	m²	120		
Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés 0/6 noirs à raison de 100 kg/m²	m2	120		
Balayage du support existant	m2	2520		
Réparations des nids de poule	Forf	1		
Réalisation d'un enduit type monocouche à l'émulsion et grenailles 6/10 porphyres	m2	2520		
<b>Sous-Total H.T.</b>				
<b>Rue d'Hézecques</b>				
Dérasement d'accotement avec évacuation	ml	220		
Balayage du support existant	m2	950		
Reprofilage et rechargement d'accotement existant	ml	40		
Réalisation d'un enduit type monocouche à l'émulsion et grenailles 6/10 porphyres	m2	950		
<b>Sous-Total H.T.</b>				
<b>RECAPITULATION GENERALE</b>				
Rue du Petit Senlis				
Rue de la Riviérette				
Rue du Marais				
Rue Madame				
Rue de Coupelle Vieille				
Rue de la Pette				
Rue des Groseillers				
Rue de Lugy				
Rue d'Hézecques				
			<b>MONTANT H.T €</b>	
			<b>T.V.A 20 %</b>	
			<b>MONTANT T.T.C €</b>	

